

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia stanowi wykonanie robót polegających na remoncie altany śmietnikowej wraz z jej montażem oraz terenem przyległym przy budynku mieszkalnym położonym w Szczecinie przy ul. Boczna 3, 5, 7, 9.

1. Zakres robót

- 1.1. Wykopy jamiste o pow. dna do 2,25 i głębokości do 1,5 m w gruncie kat. I – II
9,696 m³
- 1.2. Wywóz ziemi na odległość 15 km – 12,605 m³
- 1.3. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu – 23,840 m²
- 1.4. Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów gładkich lub żebranych o średnicy do 6 mm – 44,00 kg
- 1.5. Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego – 3,968 m³
- 1.6. Betonowanie płyt zbrojonych o grubości 20 cm – płyta pod konstrukcję wiaty jeden bok wysunięty za lico wiaty na gabaryty – 3,968 m³
- 1.7. Wiaty stalowe o konstrukcji rozbiornalnej przenośnej pokryte blachą trapezową – wykonanie warsztatowe. Altana śmietnikowa o lekkiej konstrukcji o wymiarach 3000 x 5000 x 2500 mm z profili stalowych 40x40x2, 30x30x2, 40x20x2 siatka krepo 50x50 okucia zamkowe, blacha trapezowa, całość wykonana w ocynku. Tylne ściany pełne. Dach poszycie siatka krepo 50x50. Drzwi dwuskrzydłowe. Całość według załącznika graficznego.
- 1.8. Montaż wiat o wymiarach 5,0 x 3,0 m