

Załącznik nr 1 do umowy nr.....

Zakres robót związanych z remontem polegającym na wymianie drzwi wejściowych do budynku przy ul. Lubomirskiego 1 w Szczecinie

- | | |
|--|--------|
| 1. Demontaż okna w ramie PCV nad drzwiami | 1 szt. |
| 2. Demontaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych | 1 szt. |
| 3. Dostawa i montaż słupa wzmacniającego z profilu aluminiowego | 1 szt. |
| 4. Dostawa i montaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych z naświetlem | 1 szt. |
| 5. Obrobienie zamontowanych drzwi | 1 szt. |
| 6. Utylizacja odpadów budowlanych | 1 szt. |
| 7. Dostawa i montaż słupka z odbojami | 1 szt. |

Sporządził :

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH

mgr inż. Janusz Michałak
Upr. Budowlane 184/SZ/90

Zamawiający:

Wykonawca:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont polegający na wymianie drzwi wejściowych do budynku					
1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1,54*2,10	m ² m ²	3,234	
				RAZEM	3,234
2	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m ² w elementach z betonu żwirowego - na próg stalowy 1,54	m m	1,540	
				RAZEM	1,540
3	KNR 2-02 1203-04	Drzwi stalowe ciepłe AS 75MM, kolor RAL 7035 MAT, gałka-klamka, szyba bezpieczna: 33.1/16A/4LE, pakiet 2 szybowy; próg stalowy, 3 zawiasy, elektrozaczep 12V; WYMIARY: B=1530 mm, H=2100, naświetle 1530 x 1010 mm z szybą bezpieczną 1,54*2,10	m ² m ²	3,234	
				RAZEM	3,234
4	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	TZKNBK XII 0504-97 analogia	Założenie na nowym miejscu sprężyny automatycznej 'DORMA'-samozaamykacz 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	TZKNBK XII 0504-86 analogia	Założenie na nowym miejscu stopki blokującej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami (1,54+2,10)*2	m m	7,280	
				RAZEM	7,280
8	KNR-W 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko-uzupełnienie posadzki progu 2*1,54	m m	3,080	
				RAZEM	3,080
9	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 2,10*2	m m	4,200	
				RAZEM	4,200
10	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 2,10*0,5*2	m ² m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
11	TZKNBK XXII 1009-01 analogia	Warsztatowe wykonanie stalowego słupka do montażu odbojów drzwiowych 15	kg kg	15,000	
				RAZEM	15,000
12	kalkulacja własna	Montaż słupka z odbojami 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ² 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,1*2	m ² m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0,9*2	m ² m ²	1,800	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 1206-04 uw. p.tab. z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - klatki schodowe	m ²	RAZEM	1,800
		1,2*2	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
18	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów budowlanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000