

ZAKRES ROBÓT

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Malowanie klatek schodowych</b>					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg , drzwi, okien - analogia	m2		
		31,59	m2	31,590	
				RAZEM	31,590
2	KNKRB 5 0403-07	Demontaż i montaż skrzynek na listy na czas prac remontowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby (sufity, ściany)	m2		
		96,84	m2	96,840	
				RAZEM	96,840
4	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR AT-14 0101-08	Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy i poziomy, 2 kable - doprowadzenie zasilania do lampy led	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kolkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 5-08 0512-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych opraw led kołowych 10 i 15W z czujnikiem ruchu zawieszanych końcowych <i>oprawa led LEDING 2/10W</i>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-03 0901-10	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm <sup>2</sup> w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 4-03 1204-01 analogia	Sprawdzenie i regulacja działania czujników ruchu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m2		
		20,22	m2	20,220	
				RAZEM	20,220
12	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
13	KNR-W 2-02 0830-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
14	KNR AT-55 0101-03	Gruntowanie podłoża - warstwa szczepna, grunt kwarcowy	m2		

Malowanie kiosku wejściowego do klatki 34  
Szczecin ul. Parkowa 33,34

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		47,71	m2	47,710	
				RAZEM	47,710
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		19,26	m2	19,260	
				RAZEM	19,260
18	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie	m2		
		49,11	m2	49,110	
				RAZEM	49,110
19	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokolów) o wysokości do 20 cm	m		
		33,7	m	33,700	
				RAZEM	33,700
20	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2,	m2		
		2,57 * 2,16	m2	5,551	
				RAZEM	5,551
21	KNR 7-34 0118-05	Malowanie dwukrotne drzwi drewnianych	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
22	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		1,29	m2	1,290	
				RAZEM	1,290
23	KNR-W 5-08 0114-04 analogia	Montaż listew osłonowych naściennych (odbojników) na rogach ścian wewnętrznych	m		
		6,12	m	6,120	
				RAZEM	6,120
24	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
25	Wycena własna	Wywóz i utylizacja odpadów - Kontener na odpady o pojemności 2,00 m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Sporządził: / Sprawdził:  
Robót Budowlanych  
mgr inż. Dariusz Marzec  
upr. bud. nr ZAP/0029/OWOK/15  
Z-KA KIEROWNIKA  
Administracji Osiedlowej Nr 1  
mgr inż. Karolina Mutschmann-Lentowszczyk

Zamawiający:

Wykonawca: