

ZAKRES ROBÓT

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR-W 7-12 0301-04	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych	m2		
		90 + 230,04 + 60,12 + 420	m2	800,160	
				RAZEM	800,160
2	KNR 2-31/ 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową - załącznik z obmiarów w terenie Inwentaryzacja w terenie: 1. Martwe pola P-21: 90,00 m2 2. Miejsca parkingowe: P-18 P-19 230,04 m2 3. Koperty P-20: 60,12 m2 4. Koperty dla niepełnosprawnych 420 m2	m2		
		poz. 1	m2	800,160	
				RAZEM	800,160
3	KNR-W 7-12 0103-05	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości słupków stalowych o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m2		
		40,75	m2	40,750	
				RAZEM	40,750
4	KNR-W 7-12 0213-05	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m2		
		poz.3	m2	40,750	
				RAZEM	40,750
5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (D-18a)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (T) typ 2 napisy według projektu	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (T-29) typ 2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (D-40) - 6 szt. (D-41) - 6 szt. typ 2	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (D-46) - 7 szt. (D-47) - 7 szt. typ 2	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
10	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (D-52) - 1 szt. (D-53) - 1 szt. typ 2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (B-1) typ 2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
12	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - Uzupełniający "Droga pożarowa" typ 2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000



Odnowienie oznakowania poziomego, słupków itp.
Zasoby Administracji Osiedlowej Nr 1

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
14	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
15	kalk. własna	Demontaż stalowych słupków parkingowych i do znaków drogowych	szt		
		30	szt	30,000	
				RAZEM	30,000
16	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych Trylinka gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem parking Matejki	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
17	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
18	KNR 2-01 0106-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - docelowo 10 km Krotność = 9	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
22	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
23	KNNR 6 0307-02	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000

Sporządził: / Sprawdził: **KIEROWNIKA**
Inspektor / **Administracji Osiedlowej Nr 1**
Robót Budowlanych
mgr inż. Dariusz Marzec / *mgr inż. Karolina Mutschmann-Lentowszczyk*
 upr. bud. nr ZAP/0029/OWOK/15

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....