

Remont 2 szt drzwi wejściowych do budynku
Szczecin ul. Czesława 5

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 0.95*2.6	m ² m ²	2.470	
				RAZEM	2.470
2	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych (przyjęto współczynnik 0,5) 0.95*2.6+1.5*2.34	m ² m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
3	KNR 0-19 0928-01	Demontaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2 0.83*0.34	m ² m ²	0.282	
				RAZEM	0.282
4	KNR-W 4- 01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- nad 2 m2 0.95*2.6+1.5*2.34	m ² m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
5	KNR-W 4- 01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w ele- mentach z betonu żwirowego - na próg stalowy 0.95+1.5	m m	2.450	
				RAZEM	2.450
6	KNR 2-02 1203-04	Drzwi aluminiowe ciepłe AS 75MM, kolor RAL 7035 MAT, gałka- klamka, szyba bezpieczna: 33.1/16A/4LE, pakiet 2 szybowy; próg aluminiowy, 3 za- wiasy, elektrozaczep 12V; WYMIARY: B=1530 mm, H=3110, 0.95*2.6+1.5*2.34	m ² m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
7	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	TZKNBK XII 0504-97 analogia	Założenie na nowym miejscu sprężyny automatycznej 'DORMA'-samoza- mykacz 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	TZKNBK XII 0504-86 analogia	Założenie na nowym miejscu stopki blokującej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami (0.95+2.6+2.34+1.5)*2	m m	14.780	
				RAZEM	14.780
11	KNR-W 4- 01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko-uzupełnie- nie posadzki progu 0.95+1.5	m m	2.450	
				RAZEM	2.450
12	KNR-W 4- 01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 2*(2.6+2.34)+0.95+1.5	m m	12.330	
				RAZEM	12.330
13	KNR-W 2- 02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnątrz- nych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.12	m ² m ²	12.330	
				RAZEM	12.330
14	TZKNBK XXII 1009- 01 analogia	Warsztatowe wykonanie stalowego słupka do montażu odbojów drzwio- wych 15	kg kg	15.000	
				RAZEM	15.000
15	kalkulacja własna	Montaż słupka z odbojami 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0208-02 analogia	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwiro- wego o grubości do 20 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 1211-08	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 2*3.14*0.05*2.8	m ² m ²	0.879	
				RAZEM	0.879
18	KNR 4-01 1304-01 analogia	Spawanie nakładek na słup stalowy 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 0206-02 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie poz.17	m ² m ²	0.879	
				RAZEM	0.879
21	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie poz.17	m ² m ²	0.879	
				RAZEM	0.879
22	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*0.83*0.4	m ² m ²	0.664	
				RAZEM	0.664
25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.24	m ² m ²	0.664	
				RAZEM	0.664
26	KNR 4-01 1206-04 uw.p.tab. z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - klatki schodowe poz.24	m ² m ²	0.664	
				RAZEM	0.664
27	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów budowlanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH

Sporządził :

Janusz Michalak
mgr inż. Janusz Michalak
Upr. Budowlane 184/SZ/90

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :