

Remont schodów wejściowych  
al. Wyzwolenia 75a Szczecin

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
	podest	2.06*0.1+2.92*3.15-0.5*1.75*(0.98+2.0)	m <sup>2</sup>	6.797	
	stopnie	2.06*4*0.3	m <sup>2</sup>	2.472	
	podstopnie	4*2.06*0.15	m <sup>2</sup>	1.236	
	cokół	0.1*(1.17+0.98+3.15+0.85)	m <sup>2</sup>	0.615	
	murek pod balustradą	0.3*(1.05+2.37)	m <sup>2</sup>	1.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.146</b>
2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
		0.3*0.3*0.17*0.5*2*4	m <sup>3</sup>	0.061	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.061</b>
3	KNR 4-01 1214-01	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		41	szt.	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
4	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		1.15*(1.05+2.37)	m <sup>2</sup>	3.933	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.933</b>
5	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		1.15*(1.05+2.37)	m <sup>2</sup>	3.933	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.933</b>
6	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	12.146	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.146</b>
7	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	12.146	
		poz.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.146</b>
8	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	12.146	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.146</b>
9	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 4	m <sup>2</sup>	12.146	
		poz.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.146</b>
10	KNNR-W 3 0808-01	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. do 2 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	12.146	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.146</b>
11	KNR AT-27 0502-04	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitumiczną masę KMB lub masę polimerową	m		
		2.06*8+0.86+3.15+1.17+0.98	m	22.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.640</b>
12	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		2.06*4	m	8.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.240</b>
13	KNR BC-02 0407-06 analogia	Schody z barwionej żywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - grubowarstwowa szorstka gr. 1 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	12.146	
		poz.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.146</b>
14	KNR 4-01 1301-03 analogia	Montaż podjazdów szer. 20 cm z blachy nierdzewnej	m		
		1.35*2	m	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
15	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	Kalkulacja własna	Kontener na gruz 1 m3	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Remont schodów wejściowych  
al. Wyzwolenia 75a Szczecin

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17		0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT  
OGÓLNOBUDOWLANYCH

Sporządził :

*Michalak*  
mgr inż. Janusz Michalak  
Upr. Budowlane 184/SZ/90

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :