

ZAKRES ROBÓT

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR AT-40 0501-03	Oczyszczenie i zmycie podłoża z papy asfaltowej - uwzględnić myjkę ciśnieniową o mocy 3,5 kW	m2		
		412	m2	412,000	
				RAZEM	412,000
2	KNNR 3 0503-04 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zagruntowanym podłożu betonowym) - zniwelowanie dolka wklejenie pasów z papy termozgrzewalnej	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 4-01 1212-24	Jednokrotne malowanie farbą olejną rynien w środku	m		
		61	m	61,000	
				RAZEM	61,000
4	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na przecięciu pęcherzy zerwanie odstającej papy, umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - przyjęto 30% powierzchni	m2		
		(412 - 4) * 30%	m2	122,400	
				RAZEM	122,400
5	KNR-W 4-01 0519-01 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - lokalne naprawy	m2		
		(412 - 4) * 10%	m2	40,800	
				RAZEM	40,800
6	KNR AT-40 0506-03	Lokalne naprawy (uszczelnienia) polaci dachowej bitumiczną masą weber.tec 911 (Plastikol 1) przy obróbkach blacharskich, ogniomurach itp.	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
7	KNR-W 4-01 0545-05 analogia	Rozebranie rury spustowej z PCV nadającej się do użytku	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
8	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winyłu - kolanka o śr. 100 mm - montaż dodatkowego kolanka przy wpuście dachowym i na dole	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
9	KNNR 2 0506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe	m		
		poz.7	m	14,000	
				RAZEM	14,000
10	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja odpadów	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000

Inspektor Nadzoru / Sporządził / Sprawdził
Robót Budowlanych
mgr inż. Dariusz Marzec
upr. bud. nr ZAP/0029/OWOK/15
Z-CA KIEROWNIKA
Admin. Stracji Osiedlowej Nr 1
mgr inż. Karolina Mutschmann-Lentowszczyk

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....