

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont schodów wejściowych, al. Wyzwolenia 75A Szczecin

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	podest	$2,06 * 0,1 + 2,92 * 3,15 - 0,5 * 1,75 * (0,98 + 2,0)$	m2	6,797	
	stopnie	$2,06 * 4 * 0,3$	m2	2,472	
	podstopnie	$4 * 2,06 * 0,15$	m2	1,236	
	cokół	$0,1 * (1,17 + 0,98 + 3,15 + 0,85)$	m2	0,615	
	murek pod balustradą	$0,3 * (1,05 + 2,37)$	m2	1,026	
				RAZEM	12,146
2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		$0,3 * 0,3 * 0,17 * 0,5 * 2 * 4$	m3	0,061	
				RAZEM	0,061
3	KNR 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		41	szt.	41,000	
				RAZEM	41,000
4	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		$1,15 * (1,05 + 2,37)$	m2	3,933	
				RAZEM	3,933
5	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		$1,15 * (1,05 + 2,37)$	m2	3,933	
				RAZEM	3,933
6	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.1	m2	12,146	
				RAZEM	12,146
7	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.1	m2	12,146	
				RAZEM	12,146
8	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2		
		poz.1	m2	12,146	
				RAZEM	12,146
9	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4	m2		
		poz.1	m2	12,146	
				RAZEM	12,146
10	KNNR-W 3 0808-01	Szlifowanie posadzek	m2		
		poz.1	m2	12,146	
				RAZEM	12,146
11	KNR AT-27 0502-04	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających	m		
		$2,06 * 8 + 0,86 + 3,15 + 1,17 + 0,98$	m	22,640	
				RAZEM	22,640
12	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		$2,06 * 4$	m	8,240	
				RAZEM	8,240

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR BC-02 0407-06 analogia	Powłoka żywiczna na schodach (stopnie wraz z podestem), poliuretanowa, warstwa zamykająca z piaskiem kwarcowym, kolorystyka: RAL 7013, klasa antypoślizgowa R11 Krotność = 3	m2		
		poz.1	m2	12,146	
				RAZEM	12,146
14	KNR 4-01 1301-03 analogia	Montaż podjazdów szer. 20 cm z blachy ryflowanej w kolorze antracytu z bocznkami	m		
		1,35 * 2	m	2,700	
				RAZEM	2,700
15	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	Kalkulacja własna	Kontener na gruz 1 m3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000