

Remont instalacji domofonowej  
Szczecin ul. Szymanowskiego 13-14

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>wymiana domofonów</b>					
1					
1	KNR 4-03 d.1 1131-02	Demontaż istniejących słuchawek domofonowych	szt.		
		19	szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
2	KNR 5-08 d.1 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt.		
		19	szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
3	KNR 5-06 d.1 1702-02	Zainstalowanie aparatów telefonicznych abonenckich CB ściennych na podłożu z betonu w mieszkaniach	szt.		
		19	szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
4	KNR 5-06 d.1 1707-03	Sprawdzanie działania - programowanie aparatów domofonowych	szt.		
		19	szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
4'	KNR 5-06 d.1 0814-01	Instalowanie kasety domofonowej zewnętrznej ACO	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 5-14 d.1 0515-03	Montaż transformatorów -zasilaczy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 4-01 d.1 1301-07	Wymiana elektrozaczepu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Sporządził :

OGÓLNOBUDOWLANE PRACY  
mjr inż. Janusz Michalak  
Upr. Budowlane 184/SZ/90

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :