

ZAKRES ROBÓT

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
		3,26	m2	3,260	
				RAZEM	3,260
2	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		14,64	m	14,640	
				RAZEM	14,640
3	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz.1	m2	3,260	
				RAZEM	3,260
4	KNR 0-12II 1121-01	Okładziny schodów z okładzin na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.1	m2	3,260	
				RAZEM	3,260
5	KNR 19-01 0916-02	Okładziny schodów prefabrykowanymi elementami lastryko	m2		
		poz.1	m2	3,260	
				RAZEM	3,260
6	ZKNR C-2 0517-04	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Mechaniczne docięcie płytek do wymiaru	m2		
		poz.1	m2	3,260	
				RAZEM	3,260
7	TZKBNB VIII -30 analogia	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m2		
		3,14	m2	3,140	
				RAZEM	3,140
8	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
9	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
10	Wycena własna	Wywóz i utylizacja odpadów. Kontener na odpady o pojemności 3,00 m3	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Sporządził / Sprawdził
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
mgr inż. Dariusz Marzec
upr. bud. nr ZAP/0029/OWOK/15
Kierownik Administracji Osiedlowej Nr 1
inż. Karolina Mutschmann-Lentowszczyk

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....